Voorwaarden voor installatie schaarhefbruggen

Vloerverwarming

Indien u vloerverwarming op de werkplek heeft die minder dan 200 mm onder de vloer ligt, dient u vooraf te bepalen waar u kunt boren. Schakel hiervoor een professional in.

Vloerbelasting, -dikte & -vlakte

Controleer vooraf hoeveel vloerbelasting de vloer van de werkplek maximaal mag dragen. Betondikte minimaal 200 mm, kwaliteit C25/30, EN206. Bij een dunnere vloer dan 200 mm, neem contact op om opties te bespreken. Een vlakke vloer is noodzakelijk.

Toegestane werktemperatuur	10-50 °C
Max. toegestane vochtigheid	≤80% bei 30 °C
Hoogte boven zeeniveau	≤2000m
Netvoeding dient aangebracht te worden in de vorm van een stekker of rechtstreeks op het elektrisch netwerk	

De hefbrug is ontworpen voor droge ruimtes. Installatie in een vochtige ruimte, dan wel een ruimte met gevaar van explosies in niet toegestaan.

LET OP: bij inbouwen van dit model hefbrug is de hefhoogte onvoldoende voor APK-keuringen.

Elektrische aansluiting

De hefbrug is voorbereid voor een 400V, 3 fasen aansluiting